

Kosztorys

Przedmiot kosztorysu: Rudnica - remont połaci dachu kościoła - połąć
wschodnia wraz z zakrystią

Lokalizacja: Rudnica, Gmina Krzeszyce Nr. ewid. Gr.282 obręb 0018

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w
Kołczynie 66-435 Krzeszyce, ul. Leśna 17A

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn	Wartość
----	-------	-----------------	-------	-----------	---------

1. Roboty rozbiórkowe

1	KNR 4-01 WACETOB 509-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - połowa dachu	m2	574,055		
2	KNRAT-05 1664-0,3 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30m	m	15,00		
3	KNR 4-01 WACETOB 109-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	22,500		
4	KNR 2-15 1-1 Opłata za korzystanie ze środowiska oraz cena składowania odpadów na wysypisku - kalkulacja własna	t	32,640		
5	KNR 4-01 WACETOB 441-3 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołacenie dachu, odstęp łąt 16 cm	m2 połaci	574,055		
6	KNR 4-01 WACETOB 312-4 Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej szer.1 1/2 cegły, poziomo	m	24,680		
Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe					

2 Roboty konstrukcyjne

7	KNR 4-01 WACETOB 416-1 Wymiana elementów konstrukcji dachu - końców krokwi	szt	6,000		
8	KNR 4-01 WACETOB 412-3 Wzmocnienie belek stropowych dwustronnie	m	48,000		
9	KNR 4-01 WACETOB 417-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie na 6 krokwiach	m	144,000		
10	KNR 4-01 432-1 Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnicy o powierzchni do 1 m2	szt	2,000		
11	KNR 4-01 407-1 Obsadzenie w ścianach drewnianych wraz z uszczelnieniem pakułami ościeżnic o powierzchni do 1 m2 - montaż okna typu wole oko	szt	2,000		
12	KNR 4-01 921-1 Dorabianie elementów ościeżnic do skrzydeł okiennych lub balkonowych, ościeżnice /polskie/ - analogia - remont istniejących okien typu wole oko	m	2,000		
13	KNR 4-01 921-6 Dorabianie elementów ościeżnic krosnowych do istniejących skrzydeł okiennych lub balkonowych pojedynczych	m	8,000		
14	KNR 4-01 415-2 Uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0.25 m2	szt	2,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR4-01 WACETOB 418-6 Wymiana deskowania dachu z desek w odstępach, deski o gr.32 mm - wykonanie deskowania nad nawą główną pod rusztowanie i roboty budowlane	m2	120,000		
16	KNR 2-02 WACETOB 1610-3 Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 8 m - rusztowania nad nawą główną do robót konstrukcyjnych	kolumna	12,000		
Razem rozdział 2: Roboty konstrukcyjne					

3 Pokrycie dachowe

17	KNR K-05 103-1 Mocowanie membramy dachowej na krokwie	m2	290,150		
18	KNR K-05 104-6 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2	290,150		
19	KNR 4-01 WACETOB 419-3 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp lat do 16 cm	m2	277,895		
20	KNR K-05 402-3 Obróbka kominów - analogia - wykonanie obróbek blacharskich przy wieży	m2	4,911		
21	TZKNBK VI-03 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę na zaprawie wapiennej z pokryciem naroży i kalenic oraz uszcznieniem pokrycia z dachówki z murami - analogia - wykonanie pokrycia dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę co 3-cia dachówka mocowania - bez użycia zaprawy	m2	277,895		
22	KNR K-05 404-3 Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego stalowego z płotkiem - montaż płotka nad pasem nadrynowym	m	24,68	1	
23	KNR K-05 404-3 Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego stalowego z płotkiem - analogia - montaż płotków rozrzuconych po połaci dachowej	m	24,68		
24	KNR 2-02 WACETOB 1610-3 Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 8 m - rusztowania zewn.	kolumna	12,000		
Razem rozdział 3: Pokrycie dachowe					

4 Roboty towarzyszące

25	KNR 4-01 535-3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	30,360		
26	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku/tytancynku rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm	m	30,360		
27	KNR 4-01 WACETOB 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkoó do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	50,000		
28	KNR 4-01 WACETOB 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonowych. powierzchnia uzupełnianych tynków W jednym miejscu do 5 m2	m2	50,000		

Razem **rozdział 4: Roboty towarzyszące**

5 Instalacja odgromowa

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29	KNR 4-03 WACETOB 701-4 Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie na podłożu ceglanym lub gazobetonie	szt	16,000		
30	KNR 4-03 WACETOB 711-6 Wymiana złączy instalacji odgromowej - złącza kontrolne połączenie pręt-płaskownik	szt	4,000		
31	KNR 4-03 WACETOB 706-2 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach - dach płaski, przewód - linka o przekroju do 50 mm ²	m	71,000		
32	KNR 4-03 WACETOB 1140-8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, przewód - linka	m	71,000		
33	KNR 4-03 WACETOB 1205-3 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	4,000		
Razem rozdział 5: instalacja odgromowa					
6 Roboty uzupełniające					
34	KNR 2-15 2-2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie	kpi	1,000		
Razem rozdział 6: Roboty uzupełniające					
Razem kosztorys: Rudnica - remont połaci dachu kościoła - połac wschodnia wraz z zakrytą					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					